GISEC S.p.A. a Socio Unico
Gestione Impianti e Servizi Ecologici Casertani
Società soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento da parte della Provincia di Caserta
Sede Legale in Corso Trieste, 133 – 81100 Caserta
Sede Amministrativa Via Lamberti n°15 Area ex-Saint Gobain – 81100 Caserta
P.I. 03550730612
Tel. 0823 1670007 – Fax 0823 1670009

DISCIPLINARE/SPECIFICA TECNICA N° 22/2021/Manut.ne	Impianto STIR
Oggetto: Fornitura presso il sito di Villa Literno di Serbatoi in Vetroresina così distinti: - N° 2 Serbatoi Verticali in Vetroresina con piede di appoggio per stoccaggio acqua potabile. - N° 1 Serbatoio Verticale in Vetroresina con piede di appoggio per stoccaggio liquami, - N° 5 Serbatoi da interrare in Vetroresina, raccolta percolato, con sella di appoggio.	**Data:** *29/11/2018*

Rev.	Data	Descrizione	Compilato	Approvato (D.T./Del. Sicurezza)
1	*29.11.2021*	*Fornitura di Serbatoi in Vetroresina presso il sito di Villa Literno (CE)*	*Ing. Sebastiano Izzo*	

GISEC S.p.A. a Socio Unico
Gestione Impianti e Servizi Ecologici Casertani
Società soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento da parte della Provincia di Caserta
Sede Legale in Corso Trieste, 133 – 81100 Caserta
Sede Amministrativa Via Lamberti n°15 Area ex-Saint Gobain – 81100 Caserta
P.I. 03550730612
Tel. 0823 1670007 – Fax 0823 1670009

Oggetto: Fornitura presso il sito di Villa Literno di Serbatoi in Vetroresina così distinti:

- **N°2** Serbatoi Verticale in Vetroresina con piede di appoggio per stoccaggio acqua potabile;
- **N°1** Serbatoi Verticale in Vetroresina con piede di appoggio per stoccaggio liquami;
- **N°5** Serbatoi da interrare raccolta percolato con sella di appoggio;

PREMESSA

La presente specifica tecnica, n° 22/2021/Manut.ne del 29/11/2021, è allegata alla richiesta RDO n° 22/2021/Manut.ne del 29/11/2021, ed è relativa alla sola fornitura di serbatoi in vetroresina di cui al paragrafo successivo, il tutto presso il sito di stoccaggio ecoballe di Villa Literno (ce).

La necessità della fornitura è scaturita, in parte dal fatto che le attuali cisterne utilizzate per lo stoccaggio di acqua potabile a sostegno dell'impianto idrico dei bagni/docce presenti presso il sito, sono fatiscenti ed alcune bucate, per cui vanno sostituite con urgenza, mentre l'altra parte della fornitura riguarda la necessità di incanalare e raccogliere il percolato proveniente dalle piazzole presenti, che durante i periodi di abbondanti piogge (come questo) comè noto va gestito, per cui si rendono indispensabili posizionare i serbatoi nei punti più critici del sito.

Alla luce di ciò, ed in considerazione delle ininterrotte piogge che si stanno avendo in questo periodo, si ritiene di provvedere con urgenza all'acquisto di quanto richiesto.

GISEC S.p.A. a Socio Unico
Gestione Impianti e Servizi Ecologici Casertani
Società soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento da parte della Provincia di Caserta
Sede Legale in Corso Trieste, 133 – 81100 Caserta
Sede Amministrativa Via Lamberti n°15 Area ex-Saint Gobain – 81100 Caserta
P.I. 03550730612
Tel. 0823 1670007 – Fax 0823 1670009

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA:

Si procede di seguito alla identificazione alla fornitura consistenti in:

N°2 Serbatoi in Vetroresina Verticale da 5000 litri cad. dimensioni (diam. 1,60 altez. 2,87) con piede di appoggio per lo stoccaggio dell'acqua potabile da collegare in serie dotati di flance per l'accoppiamento in serie flance /o valvole per pulizia/svuotamento del serbatoio, (posti sullo stesso lato considerando l'accoppiamento delle cisterne) e coperchio a vite PP 600 in sommità per il carico dell'acqua. Ral blu 5010 con antiUV, gli attacchi flangiati: PN10: DN40 sfiato, DN80indicatore di livello, DN100 scarico di fondo, DN100 collegamento.

N°1 Serbatoio in Vetroresina Verticale da 5000 litri cad. dimensioni (diam. 1,60 altez. 2,87) con piede di appoggio per raccolta di liquami, dotato di flancia di carico da 2 pollici, una flancia per la pulizia e un coperchio in sommità per lo svuotamento. RAL grigio 7040 con antiUV, con coperchio a vite PP600 superiore, e i seguenti attacchi flangiati: PN10: DN50 carico, DN50 sfiato c carboni attivi, DN100 sonde di livello, DN 100 scarico fondo.

N°5 Serbatoi in Vetroresina orizzontali da 5000 litri, dimensioni (diam. 1,60 lungh. 2,70) per la raccolta percolato con sella di appoggio da interrare.realizzati in resina isoftalica, senza uscite, con tappo a vite 600mm, tubo di sfiato da 2 pollici e portella da 80 cm. Da Interrare. Le selle di appoggio, DIA b160 integrate al manufatto in n° 2 per ogni serbatoio. Dimensioni (diam. 1,60 largh. 1,60).

La fornitura dovrà essere preventivamente concordata ed eseguiti a regola d'arte e in contraddittorio con il personale tecnico della Gisec.

GISEC S.p.A. a Socio Unico
Gestione Impianti e Servizi Ecologici Casertani
Società soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento da parte della Provincia di Caserta
Sede Legale in Corso Trieste, 133 – 81100 Caserta
Sede Amministrativa Via Lamberti n°15 Area ex-Saint Gobain – 81100 Caserta
P.I. 03550730612
Tel. 0823 1670007 – Fax 0823 1670009

Sono a carico della ditta la fornitura di quanto richiesto, di tutti i materiali e accessori occorrenti per l'assemblaggio dei serbatoi.

Sono a carico della ditta fornitrice, il trasporto e scarico della fornitura fino al luogo di destino.

CONDIZIONI DELL'INTERVENTO:

La fornitura richiesta è da intendersi a corpo. La stessa dovranno essere eseguita a regola d'arte con la garanzia su quanto fornito e dovrà essere eseguita in contraddittorio con la struttura tecnica Gisec spa, al fine di verificarne l'esecuzione a regola d'arte.

Infine per la fornitura sarà rilasciato una certificazione CEE su quanto fornito in conformità alle disposizioni in materia.

TERMINI DI RESA E TEMPI

I tempi di esecuzione per detta fornitura, considerata la urgenza e la vulnerabilità della zona dovranno essere eseguita, in gg. 10, dall'ordinativo, in caso contrario saranno applicate le penali previste come per legge. La fornitura saranno eseguiti presso il sito di stoccaggio ecoballe in Villa Literno (CE) previo accordi con il responsabile della manutenzione.

Caserta li, 29/11/2021

Il Resp.le Uff. Manut.ne
Ing. Sebastiano Izzo